

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 大南山街道新建市区(陂沟)生活垃圾压缩中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	金属结构工程		
1.6	门窗工程		
1.7	屋面及防水工程		
1.8	保温、隔热、防腐工程		
1.9	楼地面装饰工程		
1.10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.11	油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	其他装饰工程		
1.13	室外工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 土建工程	标段：	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+5		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m ²	227.2			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	394.51			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土	m ³	290.68			
4	010103001003	回填石屑	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 回填石屑	m ³	39.98			
5	010201017001	褥垫层	1. 厚度: 200mm 2. 材料品种及比例: 中粗砂褥垫层	m ³	29.68			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 10km	m ³	60.23			
		土石方工程合计						
		桩基工程						
7	010201009001	深层搅拌桩	1. 桩长: 12m 2. 桩截面尺寸: 桩径500mm 3. 水泥强度等级、掺量: 水泥掺量不小于15%	m	2225			
8	010201009002	深层搅拌桩-空桩	1. 空桩长度: 详图纸 2. 桩截面尺寸: 桩径500mm 3. 水泥强度等级、掺量: 水泥掺量不小于15%	m	142.4			
9	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 深层搅拌桩 2. 桩头截面: 桩径500mm 3. 运距: 10km	m ³	17.46			
		桩基工程合计						
		砌筑工程						
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 基础类型: 内地台以下 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M10	m ³	8.38			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 3. 墙体类型: 内墙-180	m ³	1.86			
12	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 3. 墙体类型: 外墙-180	m ³	54.55			
13	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 3. 墙体类型: 内墙-120	m ³	5.8			
14	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 3. 墙体类型: 外墙-120	m ³	0.22			
15	010401012002	零星砌砖-蹲位	1. 零星砌砖名称、部位: 厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	个	7			
16	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级: 120厚砖墙 2. 垫层材料种类、厚度: C20 3. 底板厚度: 100mm 4. 井盖安装: 铸铁篦子 5. 防潮层材料种类: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 10厚耐酸瓷砖	座	2			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋 混凝土工程						
17	010404001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	17.03			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	25.89			
19	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	27.4			
20	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.98			
21	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	21.23			
22	010503004001	卫生间反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.05			
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.28			
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	46.88			
25	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	0.15			
26	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	8.16			
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	9.36			
28	010507001001	坡道	1. 面层厚度: 100厚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 其他: 300厚级配石+25厚粗砂	m2	22.39			
29	010507004001	台阶	1. 面层厚度: 100厚 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 其他: 100厚1:3:6三合土	m2	0.46			
30	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m3	2.33			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010507005002	上人孔压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 做法参: 15ZJ201 1/17	m3	0.18			
32	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度: 100mm 2. 混凝土强度等级: C20 3. $\phi 6@200$ 双向布置	m2	199.9			
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.617			
34	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、II级、螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	4.645			
35	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	7.642			
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级以上 螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.015			
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级以上 螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	0.003			
38	010515001004	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: I级、圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.229			
39	010515001005	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格: III级、螺纹钢 $\Phi 10$ 以内	t	3.81			
40	010516003004	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 规格: $\phi 18$ 以内	个	336			
41	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: $\phi 18$ 以内	个	126			
		混凝土及钢筋 混凝土工程合 计						
		金属结构工程						
42	010607005001	砌块墙钢丝网 加固	1. 材料品种、规格: 钢筋砼梁、柱、剪力墙与砌体交接处挂200宽钢丝网 2. 其他: 挂网人工增加费	m2	7.54			
43	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 2厚不锈钢板、L50X4镀锌角钢	t	0.166			
44	010516002002	预埋铁件 屋面 上人孔	1. 钢材种类: 4a10锚筋、a14拉手、压顶圈a10 2. 做法参: 15ZJ201 1/17	t	0.004			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
45	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详图纸 2. 门框、扇材质: 铝合金单开门	m ²	12.95			
46	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详图纸 2. 门框、扇材质: 铝合金双开门	m ²	2.64			
47	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详图纸 2. 门材质: 不锈钢卷闸门 3. 启动装置品种、规格: D400	m ²	55.5			
48	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 详图纸 2. 门框、扇材质: 成品不锈钢双扇平开门	m ²	3.3			
49	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详图纸 2. 框、扇材质: 铝合金双扇推拉窗	m ²	52.32			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
50	010901001001	灰色琉璃瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 灰色琉璃瓦屋面 2. 粘结层砂浆的配合比: 水泥砂浆 M7.5 3. 其他: 详图纸图集斜檐15ZJ211	m ²	82.8			
51	010901001003	筒板瓦屋面-首层	1. 瓦品种、规格: 筒板瓦 2. 粘结层砂浆的配合比: 30厚1:3水泥砂浆, 满铺Φ6@500*500钢筋网 3. 防水层: 2mm厚合成高分子防水涂料	m ²	10.11			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	010902002001	屋面防水	1. 涂膜防水材料厚度:1.5mm 厚聚氨酯防水涂料两道 2. 卷材防水材料厚度:改性沥青聚乙烯胎防水卷材一道 3. 部位:屋面	m ²	193.54			
53	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:50厚C20细石混凝土,内配Φ4@100双向钢筋网,表面压光 2. 保护层厚度:10厚1:3石灰砂浆 3. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 找坡层:30厚(最薄处)陶粒混凝土C25找2%坡 5. 钢筋混凝土结构层表面清扫干净 6. 部位:屋面	m ²	193.16			
54	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 部位:屋面排水沟	m ²	36.6			
55	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 找坡层:30厚(最薄处)陶粒混凝土C25找1%坡 4. 钢筋混凝土结构层表面清扫干净 5. 部位:屋面排水沟	m ²	19.8			
56	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料两道、1mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 2. 部位:卫生间沉箱部分	m ²	11.33			
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、两道 3. 部位:二层外走廊、所有卫生间(除特别注明外)	m ²	37.87			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0 厚 3. 部位: 卫生间	m ²	162.44			
59	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5 厚 3. 部位: 外墙	m ²	413.15			
60	010904003001	墙身防潮层	1. 砂浆厚度、配合比: 20 厚 1:2 水泥砂浆内加 3% 5% 防水剂 2. 墙身防潮层	m ²	15.93			
		屋面及防水工程合计						
		保温、隔热、防腐工程						
61	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 65 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	193.16			
		保温、隔热、防腐工程合计						
		楼地面装饰工程						
62	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光 2. 部位: 垃圾压缩作业车间	m ²	150.77			
63	011101001003	水泥砂浆楼地面—抬高垃圾压缩作业车间 100 mm	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光 2. 部位: 垃圾压缩作业车间 (抬高 100 mm)	m ²	59.37			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚800*800地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 防护层材料种类: 素水泥浆一遍 4. 部位: 除注明外所有楼地面 (含楼梯间)	m ²	49.36			
65	011106002001	块料楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚800*800地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 防护层材料种类: 素水泥浆一遍 4. 部位: 梯段	m ²	10.1			
66	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10厚1:1水泥砂浆加水重20% 201胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚800*800地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类: 素水泥浆一遍 5. 部位: 二层外走廊	m ²	12.6			
67	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 10厚1:1水泥砂浆加水重20% 201胶镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 防护层材料种类: 素水泥浆一遍 4. 防护层材料种类: 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 部位: 所有卫生间 (除特别注明外)	m ²	25.03			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 4. 防护层材料种类: 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 部位: 卫生间沉箱部分	m2	11.73			
69	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚芝麻白花岗岩铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 部位: 门廊、坡道	m2	13.07			
70	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆面层	m2	17.35			
71	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚芝麻白花岗岩铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 部位: 台阶	m2	1.51			
72	011108001001	石材零星项目	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20厚芝麻白花岗岩铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 部位: 门槛石	m2	3.9			
73	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 找平层种类: 15厚1:3水泥砂浆分两次抹灰 3. 面层材料品种、规格、颜色: 100*800mm地砖 4. 部位: 除卫生间外所有内墙面	m2	3.43			
		楼地面装饰工程合计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
74	011201001001	墙面一般抹灰-乳胶漆墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:2 水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5 厚 1:3 水泥砂浆 3. 部位: 除注明外所有内墙面	m ²	384.09			
75	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:2 水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5 厚 1:3 水泥砂浆 3. 部位: 独立柱	m ²	23.42			
76	011204003007	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10 厚 400*800 面砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 1:1 水泥砂浆勾缝 4. 部位: 卫生间墙面、压缩车间墙裙、工具间墙裙、楼梯间墙裙	m ²	311.61			
77	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:3 水泥砂浆打底, 分二次抹灰 3. 部位: 卫生间墙面、压缩车间墙裙、工具间墙裙、楼梯间墙裙	m ²	307.23			
78	011204003001	块料墙面 纸皮砖	1. 面层材料品种、规格、颜色: 8 厚纸皮砖 2. 部位: 外墙面	m ²	422.11			
79	011201001005	墙面一般抹灰 外墙	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15 厚 1:3 水泥砂浆分两次抹平 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5 厚干拌聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3. 部位: 外墙面	m ²	411.58			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	011204003006	块料墙面零星	1. 面层材料品种、规格、颜色:8厚纸皮砖 2. 找平层材料品种、规格、颜色:15厚1:3水泥砂浆分两次抹平 3. 防护材料种类:5厚干粉聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 4. 部位:外墙面零星	m2	1.57			
81	011201001002	墙面一般抹灰-女儿墙	1. 墙体类型:女儿墙内侧及顶面 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉)	m2	54.6			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
82	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防潮防霉乳胶漆两遍 4. 部位:除注明外所有内墙面	m2	363.49			
83	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防潮防霉乳胶漆两遍 4. 部位:独立柱	m2	22.75			
84	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防潮防霉乳胶漆两遍 4. 部位:乳胶漆顶棚	m2	377.19			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
本页小计								

注:为计取措施费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	011503001003	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 $\Phi 60$ 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管 $\Phi 50$ 、 $\Phi 25$ 、 $\Phi 20$ 3. 其他说明: 选用图集11ZJ401-15/37、2W/17	m	8.24			
86	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 $\Phi 45$ 2. 部位: 室外斜坡护栏	m	5.5			
87	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石台板 2. 支架、配件品种、规格: 详图集15ZJ512 1/41	m ²	2.36			
88	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m ²	27.61			
89	011505005001	坐便器安全抓杆	1. 类型: 坐便器安全抓杆 2. 其他: 详中南标13ZJ301-65	套	1			
90	011505005002	洗手台安全抓杆	1. 类型: 洗手台安全抓杆 2. 其他: 详中南标13ZJ301-62	套	1			
91	011505005003	蹲厕安全抓杆	1. 类型: 蹲厕安全抓杆 2. 其他: 详中南标15ZJ512-38-2	套	1			
92	010512008002	屋面上人孔盖板	1. 类型: 20厚木板外包铝合金盖板1厚 2. 尺寸: 800*800mm	套	1			
		其他装饰工程合计						
		室外工程						
93	010101002001	挖一般土方	1. 类型: 挖装土方 2. 挖土深度: 325mm 3. 运距: 10km	m ³	102.1			
94	010103001004	回填粗砂	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 25厚粗砂	m ³	7.85			
95	010103001005	回填级配碎石	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 300厚级配碎石	m ²	314.17			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		室外工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
96	011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20.5m以内 2. 脚手架使用费	m2	539.76			
97	011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:7m	m2	150.77			
98	011701011003	里脚手架	1. 搭设高度:7m	m2	80			
99	011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m	m2	134.4			
100	011702001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	26.66			
101	011702001004	条形基础	1. 基础类型:条形基础	m2	35.6			
102	011702002001	矩形柱	1. 截面周长:1.8m内 2. 支模高度:3.6m以内	m2	118.2			
103	011702002004	矩形柱	1. 截面周长:1.8m内 2. 支模高度:7m	m2	134.11			
104	011702002005	矩形柱	1. 截面周长:1.2m内 2. 支模高度:3.6m内	m2	8			
105	011702003001	构造柱	1. 截面周长:1.2m内 2. 支模高度:3.6m内	m2	27.22			
106	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁	m2	134.11			
107	011702006005	矩形梁	1. 梁宽:250以内 2. 支撑高度:3.6m	m2	106.16			
108	011702006004	矩形梁	1. 梁宽:250以内 2. 支撑高度:4.2m	m2	51.32			
109	011702006002	矩形梁	1. 梁宽:250以内 2. 支撑高度:4.9m	m2	8.7			
110	011702006006	矩形梁	1. 梁宽:250以内 2. 支撑高度:7m	m2	30.7			
111	011702008001	卫生间反坎	1. 构件类型:卫生间反坎	m2	14.21			
112	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁	m2	4.72			
113	011702014001	有梁板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	105.5			
114	011702014003	有梁板	1. 支撑高度:7m	m2	140.33			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 頁 共 1 頁

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气部分						
		强电工程						
1	030404017001	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 规格:详图纸 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱 2AL	1. 名称:配电箱 2AL 2. 规格:详图纸 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	台	1			
3	030404017003	JX除臭设备接线盒	1. 名称:JX除臭设备接线盒 2. 规格:详图纸 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	台	1			
4	030412005001	单管LED灯 1X21W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格型号:1X21W 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	套	21			
5	030412001001	LED吸顶灯 18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格型号:18W 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	套	16			
6	030404033001	排气扇 30W	1. 名称:排气扇 2. 规格型号:30W 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	台	4			
7	030404034001	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格型号:10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	1			
8	030404034002	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格型号:10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	8			
9	030404034003	延时开关	1. 名称:延时开关 2. 规格型号:10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030404035001	低位二、三极插座	1. 名称: 低位二、三极插座 2. 规格型号: 10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	18			
11	030404035002	防水插座F	1. 名称: 防水插座F 2. 规格型号: 10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	3			
12	030404035003	地面插座盒	1. 名称: 地面插座盒 2. 规格型号: 10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	4			
13	030404035004	空调插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格型号: 10A 250V 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	2			
14	030404036001	K控制器 TW-HT-C(220V)	1. 名称: K控制器 2. 规格型号: TW-HT-C(220V) 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	1			
15	030904005001	声光报警器 TW-HT-A(24V)	1. 名称: 声光报警器 2. 规格型号: TW-HT-A(24V) 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	1			
16	030904003001	呼叫按钮 TW-HT-B(24V)	1. 名称: 呼叫按钮 2. 规格型号: TW-HT-B(24V) 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	1			
17	030904003002	复位按钮 TW-HT-R(24V)	1. 名称: 复位按钮 2. 规格型号: TW-HT-R(24V) 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	1			
18	030411001001	刚性难燃管 PC40	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC40 3. 敷设方式: 暗敷 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	50			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030411001002	刚性难燃管 PC40	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC40 3. 敷设方式：暗敷 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	4.1			
20	030411001003	刚性难燃管 PC32	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC32 3. 敷设方式：暗敷 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	17.86			
21	030411001004	刚性难燃管 PC25	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC25 3. 敷设方式：暗敷 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	133.56			
22	030411001005	刚性难燃管 PC20	1. 名称：刚性难燃管 2. 规格：PC20 3. 敷设方式：暗敷 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	333.25			
23	030411004001	配线 ZR-BV-16mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：ZR-BV-16mm ² 3. 配线形式：管内穿线 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	265.6			
24	030411004002	配线 ZR-BV-6mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：ZR-BV-6mm ² 3. 配线形式：管内穿线 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	410.57			
25	030411004003	配线 ZR-BV-4mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：ZR-BV-4mm ² 3. 配线形式：管内穿线 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	171.09			
26	030411004004	配线 ZR-BV-2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 规格：ZR-BV-2.5mm ² 3. 配线形式：管内穿线 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	932.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030401036002	铜端子-DT16	1. 名称: 铜端子-DT16 2. 本体及附件安装 3. 其他根据图纸及规范要求	个	16			
28	030411002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统 2. 本体及附件安装 3. 其他根据图纸及规范要求	系统	1			
		强电工程合计						
		应急照明工程						
29	030411004001	双头应急灯 2x3W	1. 名称: 双头应急灯 2. 规格型号: DC24V, 2x3W 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	套	3			
30	030411004002	消防应急安全出口标志灯 2W	1. 名称: 消防应急安全出口标志灯 2. 规格型号: 2W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	套	2			
31	030411004003	消防应急疏散指示标志灯-单向 2W	1. 名称: 消防应急疏散指示标志灯-单向 2. 规格型号: 2W, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 3. 本体、接线盒及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	套	2			
32	030411001006	镀锌钢管 SC15	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC15 3. 敷设方式: 暗敷 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	24.8			
33	030411004005	配线 ZN-BV-2.5mm ²	1. 名称: 配线 2. 规格: ZN-BV-2.5mm ² 3. 配线形式: 管内穿线 4. 本体及附件安装 5. 其他根据图纸及规范要求	m	51.78			
		应急照明工程合计						
		弱电工程						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		光纤网络电话系统						
34	031101019001	8口网络配线架	1. 名称: 8口网络配线架 2. 规格: 详见图纸 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	架	1			
35	030502012001	T0单口网络插座	1. 名称: T0单口网络插座 2. 规格: 单口 3. 本体、接线盒及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	个	2			
36	030411001007	刚性难燃管 PC20	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC20 3. 本体、接线盒及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	m	105.39			
37	030502005001	六类网线 UTP CAT6	1. 名称: 六类网线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: UTP CAT6 4. 本体及附加安装 5. 其它根据图纸及设计规范 要求	m	51.85			
38	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他根据图纸及规范要求	链路	2			
		光纤网络电话系统合计						
		监控系统						
39	030501012001	8口千兆POE交换机	1. 名称: 8口千兆POE交换机 2. 规格: 8口 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	台	1			
40	030507013001	8路NVR录像机	1. 名称: 8路NVR录像机 2. 规格: 8路 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030507008001	半球形彩色摄像机 720P	1. 名称: 半球形彩色摄像机 2. 规格: 720P 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	台	3			
42	030507011001	40寸显示屏	1. 名称: 显示屏 2. 规格: 40寸 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	台	1			
43	030501002001	电脑主机	1. 名称: 电脑主机 2. 规格: i5 1T+256G 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	台	1			
44	030411001003	镀锌电线管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗敷 5. 本体及附加安装 6. 其它根据图纸及设计规范 要求	m	32.85			
45	030502005002	六类网线 UTP CAT6	1. 名称: 六类网线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: UTP CAT6 4. 本体及附加安装 5. 其它根据图纸及设计规范 要求	m	41.67			
46	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 2. 其他根据图纸及规范要求	台	3			
		监控系统合计						
		弱电工程合计						
		防雷工程						
47	030409002001	基础防雷接地	1. 名称: 基础防雷接地 2. 规格: 底板下侧主筋2条通 长闭合焊接 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	m	89.46			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	030409005001	暗装接闪网(连接条) $\phi 12$	1. 名称: 暗装接闪网(连接条) 2. 规格: $\phi 12$ 热浸镀锌圆钢 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	m	90.05			
49	030409005002	女儿墙接闪带 $\phi 12$	1. 名称: 明装接闪带 $\phi 12$ 2. 规格: $\phi 12$ 热浸镀锌圆钢 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	m	70.81			
50	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用钢筋混凝土构架立柱(墙)外侧两条主钢筋($\phi \geq 16\text{mm}$)全长焊接连通 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	m	45.45			
51	030409006001	镀锌圆钢接闪杆 $\phi 20$	1. 名称: 镀锌圆钢接闪杆 2. 规格: $\phi 20$ 镀锌圆钢接闪杆 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	根	5			
52	030409008001	局部等电位联结端子板	1. 名称: 局部等电位联结端子板 2. 安装部位: 设在卫生间台盆下 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	台	1			
53	030409008002	A设备接地	1. 名称: A设备接地 2. 安装方式: 用1根40x4镀锌扁钢, 下与接地体焊接, 上于距地面0.3米处引出墙面0.3米 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	块	1			
54	030414009001	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他根据图纸及规范要求	组	1			
		防雷工程合计						
		电气部分合计						
		给排水部分						
		给水						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	031001006001	PP-R给水管 DN15	1. 名称:PP-R给水管 2. 规格型号:DN15 3. 连接方式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 管道冲洗消毒 7. 本体及附件安装 8. 其他根据图纸及规范要求	m	18.45			
56	031001006002	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管-DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 本体及附加安装 7. 其它根据图纸及设计规范要求	m	7.36			
57	031001006003	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管-DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 本体及附加安装 7. 其它根据图纸及设计规范要求	m	8.38			
58	031001006004	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 本体及附加安装 7. 其它根据图纸及设计规范要求	m	4.09			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	031001006005	PP-R给水管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管-DN40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 本体及附加安装 7. 其它根据图纸及设计规范要求	m	5.98			
60	031001006006	PP-R给水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管-DN50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 本体及附加安装 7. 其它根据图纸及设计规范要求	m	21.18			
61	031004003001	陶瓷洗手盆	1. 名称: 陶瓷洗手盆 2. 材质: 陶瓷 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范要求	组	6			
62	031003001001	截止阀 DN25	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范要求	个	3			
63	031003001002	截止阀 DN40	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN40 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范要求	个	1			
64	031003001003	截止阀 DN50	1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范要求	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	031003006001	减压阀组 DN40	1. 名称:减压阀组 2. 规格:DN40 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	组	1			
66	031003013001	水表 DN50	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	个	1			
67	031003001004	止回阀 DN50	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	个	1			
68	031004010001	淋浴头 DN15	1. 名称:淋浴头 2. 规格:DN15 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	套	1			
69	031003001005	真空破坏器 DN15	1. 名称:真空破坏器 2. 规格:DN15 3. 本体及附加安装 4. 其它根据图纸及设计规范 要求	个	1			
70	031003001006	自动排气阀 DN15	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN15 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	1			
71	031002003001	一般钢套管 Φ 114X3.5	1. 名称:一般钢套管 2. 规格: Φ 114X3.5 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	3			
72	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	4.28			
73	040103001001	细砂回填	1. 管(基)坑回填砂 换为【细砂】	m ³	2.33			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1.9			
75	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	2.38			
		给水合计						
		污水						
76	031001006007	UPVC排水管 De160	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 本体及附件安装 6. 其他根据图纸及规范要求	m	21.99			
77	031001006008	UPVC排水管 De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 本体及附件安装 6. 其他根据图纸及规范要求	m	40.7			
78	031001006009	UPVC排水管De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 本体及附件安装 6. 其他根据图纸及规范要求	m	2.71			
79	031001006010	UPVC排水管De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 本体及附件安装 6. 其他根据图纸及规范要求	m	4.9			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	031001006011	UPVC 通风管 De110	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 通风管 3. 材质、规格: UPVC 排水管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 本体及附件安装 6. 其他根据图纸及规范要求	m	12.19			
81	031004014001	沉池排水地漏 DN50	1. 名称: 沉池排水地漏 2. 规格: DN50 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	2			
82	031004014002	地面排水地漏 DN75	1. 名称: 地面排水地漏 2. 规格: DN75 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	6			
83	031004014003	地漏 DN100	1. 名称: 地面排水地漏 2. 规格: DN100 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	2			
84	031004006001	蹲式大便器	1. 名称: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	组	7			
85	031004007001	小便斗	1. 名称: 小便斗 2. 材质: 陶瓷 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	组	2			
86	031004006002	坐便器	1. 名称: 坐便器 2. 材质: 陶瓷 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	组	1			
87	031004014004	通气帽 De110	1. 名称: 通气帽 2. 规格: De110 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	2			
88	030804004001	溢流孔 $\Phi 100$	1. 名称: 溢流孔 2. 规格: $\Phi 100$ 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	3			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	031002003002	一般钢套管 ϕ 114X3.5	1. 名称: 一般钢套管 2. 规格: ϕ 114X3.5 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	2			
90	031002003003	一般钢套管 ϕ 159X3.75	1. 名称: 一般钢套管 2. 规格: ϕ 159X3.75 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	5			
91	031002003004	钢制防水套管 ϕ 159X3.75	1. 名称: 钢制防水套管 2. 规格: ϕ 159X3.75 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	2			
		污水合计						
		雨水						
92	031001006012	UPVC雨水管 De110	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC排水管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 本体及附件安装 6. 其他根据图纸及规范要求	m	48.62			
93	031004014005	雨水斗 De110	1. 名称: 雨水斗 2. 规格: De110 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	5			
94	031002003005	一般钢套管 ϕ 159X3.75	1. 名称: 一般钢套管 2. 规格: ϕ 159X3.75 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	5			
95	031002003006	钢制防水套管 ϕ 159X3.75	1. 名称: 钢制防水套管 2. 规格: ϕ 159X3.75 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	个	5			
		雨水合计						
		给排水部分合计						
		消防部分						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 名称: 手提式灭火器 2. 规格: MF/ABC4 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	具	4			
97	030901013002	灭火器放置箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 规格: 4KG*2钢制 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	具	2			
		消防部分合计						
		室外部分						
		雨水						
98	040501001001	U-PVC双壁波纹管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质: U-PVC双壁波纹管 4. 规格: De200 5. 连接形式: 承插式橡胶圈密封接口 6. 本体及附件安装 7. 其他根据图纸及规范要求	m	7.24			
99	040501001002	U-PVC双壁波纹管 DN300	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质: U-PVC双壁波纹管 4. 规格: De300 5. 连接形式: 承插式橡胶圈密封接口 6. 本体及附件安装 7. 其他根据图纸及规范要求	m	73			
100	040504002001	Φ1000mm圆形雨水检查井	1. 名称: 圆形雨水检查井 2. 规格: Φ1000mm 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	座	5			
101	040504009001	单篦雨水口	1. 名称: 单篦雨水口 2. 规格: 详见图纸 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	座	1			
102	040101001002	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	24.95			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
103	040103001003	细砂回填	1. 管(基)坑回填砂 换为【细砂】	m3	11.26			
104	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.04			
105	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	17.91			
		雨水合计						
		污水						
106	040501004003	U-PVC双壁波纹管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:U-PVC双壁波纹管 4. 规格:De300 5. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口 6. 本体及附件安装 7. 其他根据图纸及规范要求	m	55.37			
107	040504008001	化粪池 G7-20 SQ	1. 名称:化粪池G7-20SQ 2. 做法及规格:图集03S702 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	座	1			
108	040504002002	Φ1000mm圆形污水检查井	1. 名称:圆形污水检查井 2. 规格:Φ1000mm 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	座	5			
109	040101001003	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	19.59			
110	040103001005	细砂回填	1. 管(基)坑回填砂 换为【细砂】	m3	7.86			
111	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.9			
112	040103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	12.69			
		污水合计						
		室外部分合计						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		分部分项合计						
		措施项目						
113	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 3. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 4. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章) 5. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

[illegible]

标段:

第 1 页 共 1 页

100

复核人（造价工程师）：